

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica Construcción de dos oficina	Condición
2 Oficinas	1. Con un área de 8.22m² 2. Con un área de 6.40m²
Techo	En Aluzinc a un agua con viguetas interiores metálicas.
Techo	En hormigón armado o foam revocado para el área de la escalera de subida al techo.
Electricidad	Si
Salida Aire	Colocación de salidas de aires acondicionados.
Plafones	En aluminio microperforado blanco 2x2
Tuberías	Recanalizar tuberías de drenaje pluvial y de aires acondicionados. Eliminar llave del jardín y registro.
Piso	En Madera sintética dentro de las oficinas
Porcelanato	Porcelanato de alto transito doble carga y antideslizante colocado en el pasillo entre oficinas.
Cerramiento en vidrio	Vidrios flotantes clear, templados de 10mm.
3 Puertas	1-Madera roble americano batiente de doble hoja. 2-Vidrio corrediza de una hoja flotante en vidrio templado de 10 mm. 3-Hierro galvanizado batiente de una sola hoja.
Block	Muro en block de 6" pañetado y pintado.
2 Dintel de vidrio	1-Vidrio flotante clear templado de 10mm. 2-Dintel en densglass o foam revocado.
Escalera	Colocar escalera para subida al techo de la oficina. El área donde va ser colocada tiene 0.96m²
Block	De 6
Herrería	Eliminar herrería varias instaladas encima de techo y muro medianero.
Relleno	Huecos calados de la pared medianera.

NOTA: Todas las especificaciones correspondiente a este proceso se encuentran en los planes constructivos y pliegos de condiciones adjuntos en la pagina de la institución www.coniaf.gob.do

